



TLF S.R.L.  
Via del Molino, 42 Corsalone  
Chiusi della Verna (AR)  
Tel. 0575 531400  
Fax. 0575 531443

Numero offerta **00404/21TL** Data 17/03/2021 Pag. 2

Posizione 001.00

Cod. 1.151/017W - Modulo Più 151/017 con plinti H600 mm



1 Torre senza tetto cm 150h, 1 Scivolo con sponde in lamellare cm 150h, 1 Scala a gradini cm 150h. (Rif. Cat.: 162.00-I Vita all'aperto (Cat. prod. 3.2) pag. 158)

Prezzo unit. € 2.125

Importo € 2.125

Un. 1



2 ÷ 8



263x336x234h



685x562 m<sup>2</sup>28,34



150h



m<sup>2</sup>30,50



6x 50x50x60, 2x  
25x25x60



2h



685x497 m<sup>2</sup>24,97



m<sup>3</sup>0,49



2

Realizzato in legno scelto di pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.) proveniente da foreste Scandinave a certificazione di origine (FSC e PEFC) e governate ad alto fusto secondo i principi della selvicoltura naturalistica. Impregnato mediante un trattamento a pressione (12 bar) all'interno di un autoclave a gestione computerizzata, questo ciclo di impregnazione, che rispetta la norma DIN 68800-3, è svolto in modo da raggiungere la classe di penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1 (impregnazione di tutto l'alburno) al fine di poter impiegare il legno in classe di rischio biologico 4 secondo UNI EN 335 cioè a contatto permanente con il terreno od acqua dolce. Ulteriormente trattato con vernici pigmentate all'acqua a base acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e cloro per la protezione del legno dall'azione degradativa dovuta ai raggi UV (azione fotolitica sulla lignina, causa dell'ingrigimento del legno) ed utilizzazione di prodotti a basso impatto ambientale, sia per l'uomo che per l'ambiente (assenza di sostanze cancerogene, teratogeniche o dannose per il sistema riproduttivo umano).

Legno lamellare, utilizzato laddove è importante la stabilità dimensionale (es. montanti) e la riduzione dei fenomeni di fessurazione, viene realizzato in TLF utilizzando pino silvestre impregnato in autoclave. Per la realizzazione di questo elemento utilizziamo un adesivo strutturale di tipo I (impiego in ambiente esterno) conforme a UNI EN 301 e testato secondo la norma UNI EN 302.

- Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamine; coperti dove necessario da un cappuccio nero in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 10 cm. con apposite resine.

- Piani quadrati da cm.116x116 fabbricati con tavole di sez. mm. 95 x 35, supportate da telaio quadro con rinforzo centrale costituito da elementi di sezione mm 115 x 45.

- Pannelli di protezione laterali ciechi, formati da tavole in perlinato da mm.145 x 20 di colore rosso (con giunto maschio-femmina) inclinate a 45 gradi, serrate fra due cornici, una di sez. mm 45 x 45 l' altra di sez. mm 45 x 25 colorate in nero, sormontate da corrimano di mm 95 x 35.

- Scivolo con due sponde in legno lamellare di pino impregnato da mm. 40 di spessore e pista in acciaio inox da 1,5 mm. di spessore montata ad incasso sulle sponde laterali, la parte finale dello scivolo é arrotondata con idoneo raggio per evitare infortuni al momento dell'arrivo a terra, il tutto fissato al suolo per mezzo di 2 staffe zincate a caldo

- Scala a gradini formata da: una rampa con gradini realizzati con un profilo di sez. mm. 145x45, assemblati con incastri a legno sulle fasce laterali di mm.115x45; pannelli di protezione laterali costituiti da profili sagomati in legno massello di sez. mm. 140 x 20 posti verticalmente e fissati superiormente ai due corrimano. di sez. mm.115 x 45 ed inferiormente alle fasce; montanti scala da mm. 95 x 95 con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm.10, incollate nel legno per almeno 10 cm. con apposite resine.

SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176-1-3



TLF S.R.L.  
Via del Molino, 42 Corsalone  
Chiusi della Verna (AR)  
Tel. 0575 531400  
Fax. 0575 531443

Numero offerta **00404/21TL**

Data 17/03/2021

Pag. 3

- Altezza piano scivolamento: cm. 150h
- Tolleranze: 5% dalla misura indicata

Posizione 002.00

Cod. A411021 - kit trave lamellare Altalena 1.202 NEW

kit di sostituzione trave in lamellare, compreso 4 nuovi snodi (cardano con piastra) per attacco catene e busta bulloneria.

Un. 1

Prezzo unit. € 292,5

**Importo € 292,5**

Posizione 003.00

Cod. SPESTRASP - SPESE DI TRASPORTO

SPESE TRASPORTO € 285,00

Un. 1

~~Importo € 285~~

**24.17,50**

Importo Iva esclusa	€ 2.702,50	Spese di trasporto	Porto	A DESTINO CON AD
Imponibile	€ 2.702,50	IVA 22	€ 594,55	Totale IVA incl. € 3.297,05

Condizioni di pagamento: **3** ALLA CONSEGNA

Tempi di Consegna: entro **6** settimane data ricevimento ordine scritto.

Nei casi di sola fornitura sono escluse le operazioni di scarico della merce.

Le dimensioni indicate nelle descrizioni tecniche sono indicative salvo nostra espressa dichiarazione contraria su richiesta specifica del cliente.

Distinti Saluti.

Uff. Commerciale



Via del Molino, 42  
52010 Corsalone  
Chiusi della Verna (AR)  
Tel. 0575 531400  
Fax. 0575 531443

Pag. 4/6

OFFERTA N. : **00404/21TL** DEL **17/03/21**

(\*) IMPORTO (AL NETTO DI IVA) € ~~2.702,50~~ **2.417,50**

**IN CASO DI ORDINE, FORNIRE I SEGUENTI DATI:**

COD. FISCALE : 

00	69	17	30	527					
----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--

PARTITA IVA : 

00	69	17	30	527					
----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--

Codice CIG : SDI : SUBM 70/N

Codice CUP : \_\_\_\_\_

Intestatario Fattura : SOCIETA' AGRICOLA  
SOVANA SNC

Destinazione Merce : FRAULO FABBRICA

Referente : GIUSEPPE OLIVI

Telefono : 0578 274086

E-mail : AMMINISTRAZIONE@LA SOVANA.COM

E-mail per invio fatture : AMMINISTRAZIONE@LA SOVANA.COM

Modalità di pagamento : AL RITIRO

Data di consegna richiesta : ENTRO IL 27/03/2021

Banca d'appoggio : \_\_\_\_\_

Cod. ABI : \_\_\_\_\_ Cod. CAB : \_\_\_\_\_

Cod. CC : \_\_\_\_\_ Cod. CIN : \_\_\_\_\_

Data  
18/3/2021

Firma  
  
Società Agricola SOVANA s.n.c.  
di Olivi Giuseppe & C.  
Via di Chiusa 37 - 53047 SARTEANO (SI)  
Tel. 0578 274086 - Fax 0578 275005  
Cod. Fisc. e P. IVA: 00691730527

(\*) IL PRESENTE MODULO D'ORDINE SI RIFERISCE ALLA FORNITURA COMPLETA DI CUI ALLA DESCRIZIONE DETTAGLIATA PRESENTE NELL'OFFERTA

NOTA - L'ORDINE DI FORNITURA E' DA RITENERSI VALIDO ED ACCETTATO DALL'AZIENDA FORNITRICE SOLO NEL MOMENTO IN CUI IL CLIENTE RICEVE LA CONFERMA D'ORDINE DEBITAMENTE COMPILATA.